

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI : KARŁOWICE, UL.MŁYŃSKA 1
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 13; 46-090 Popielów
WYKONAWCA ROBÓT : ---ZAPYTANIE OFERTOWE---
ADRES WYKONAWCY : ---ZAPYTANIE OFERTOWE---

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK - INSP. D/S BUDOWNICTWA
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	SALA TYGRYSKI			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.65*11.10	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
2	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0803-02	3*2.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	4.65*11.10	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	4.65*11.10	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 7 4.65*11.10	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany	m ²		
d.1	1123-02	4.65*11.10*1.10	m ²	56.777	
				RAZEM	56.777
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	4.65*11.10*1.10	m ²	56.777	
				RAZEM	56.777
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(4.65*2+11.10*2)*3.00	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	(4.65*2+11.10*2)*3.00	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	(4.65*11.10)	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	(4.65*11.10)	m ²	51.615	
				RAZEM	51.615
2	45430000-0	LOGOPEDA			
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
13	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.2	0803-02	3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2	202 1130-03	Krotność = 7 3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany	m ²		
d.2	1123-02	3.00*4.10	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	3.00*4.10	m ²	12.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.300
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.00*2+4.10*2)*3.00	m ²		
			m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (3.00*2+4.10*2)*3.00	m ²		
			m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.00*4.10	m ²		
			m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
22	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 3.00*4.10	m ²		
			m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
3	45330000-9	POKÓJ NAUCZYCIELSKI			
23	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
24	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
26	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
27	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
28	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
29	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.00*2+4.10*2)*3.00	m ²		
			m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
31	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (3.10*2+4.00*2)*3.00	m ²		
			m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
32	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
33	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 3.10*4.00	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
4	45450000-6	SALA KUBUSIE			
34	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.16*9.30	m ²		
			m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
35	KNR 4-01 d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 4.16*9.30	m ²		
			m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
36	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.16*9.30	m ²		
			m ²	38.688	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.688
37	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.16*9.30	m ² m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
38	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 4.16*9.30	m ² m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
39	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany 4.16*9.30	m ² m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
40	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.16*9.30	m ² m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
41	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.00*2+4.10*2)*3.00	m ² m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
42	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (4.16*2+9.30*2)*3.00	m ² m ²	80.760	
				RAZEM	80.760
43	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (4.16*2+9.30*2)*3.00	m ² m ²	80.760	
				RAZEM	80.760
44	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.16*9.30	m ² m ²	38.688	
				RAZEM	38.688
5	45450000-6	KORYTARZ			
45	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
46	KNR 4-01 d.5 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
47	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
48	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
49	NNRNKB d.5 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
50	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
51	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
52	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.60*2+7.85*2+6.70*2+2.00*2)*3.00	m ² m ²	132.900	
				RAZEM	132.900
53	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5.60*2+7.85*2+6.70*2+2.00*2)*3.00	m ² m ²	132.900	
				RAZEM	132.900
54	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ² m ²	57.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.360
55	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (5.60*7.85+6.70*2.00)	m ²		
			m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
6	45450000-6	KLATKA SCHODOWA			
56	KNR 4-01 d.6 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1<3.40+3.40+3.20+1.50+4.60+2.2>	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-02 d.6 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 3.40+3.40+3.20+1.50+4.60	m		
			m	16.100	
				RAZEM	16.100
58	KNR-W 2-02 d.6 1208-03	Pochwył jednostronny 3.40+3.40+3.20+1.50+4.60	m		
			m	16.100	
				RAZEM	16.100
59	kalk. własna d.6	Montaż na stopniach i spoczniku wykładziny obiektowej wraz z pomtażem narożników stopniowych z PE w kolorze okładziny schodowej 0.30*1.20*2*13+0.30*1.20*2*11+1.40*2.60	m ²		
			m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
7	45330000-9	ŁAZIENKA KUBUSIE			
60	KNNR-W 3 d.7 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 2.40*4.20	m ²		
			m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
61	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-01 d.7 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (2.4+1.60)*2	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNNR-W 3 d.7 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 2.40*4.20	m ²		
			m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
65	KNR 4-01 d.7 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (2.4+1.60)*2	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
66	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
67	KNR 4-02 d.7 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 4-01 d.7 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2.40*2+4.00*2)*3	m ²		
			m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
69	kalk. własna d.7	Roboty instalacyjne - wykonanie nowych podejść zasilających i odprowadzają- cych pod umywalki wraz z montażem armatury - 6 umywalk, 6 baterii z mie- szaczem, półeczki PCV 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
70	kalk. własna d.7	Roboty instalacyjne - wykonanie nowych podejść zasilających i odprowadzają- cych pod miskiu ustępowe 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
71	kalk. własna d.7	Roboty instalacyjne - wymiana opraw oświetleniowych i włączników 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
72	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.20*2.40	m ²		
			m ²	10.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.080
73	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
74	NNRNKB d.7 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
75	KNR-W 2-02 d.7 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
76	KNR-W 2-02 d.7 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
77	KNR-W 2-02 d.7 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
78	KNR-W 2-02 d.7 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.08	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
79	KNR 2-02 d.7 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, (2.40*2+4.00*2)*3	m ² m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
80	KNR 2-02 d.7 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach - UWAGA: tynki zatarte pod malowanie (2.40*2+4.00*2)*3	m ² m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
81	KNR 2-02 d.7 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - FARTUCH PRZY UMYWALKACH 4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
82	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.40*2+4.00*2)*3-4	m ² m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
83	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2.40*2+4.00*2)*3-4	m ² m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
84	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
85	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.20*2.40	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
8 45300000-0		ŁAZIENKA TYGYSKI			
86	KNNR-W 3 d.8 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 1.85*4.20	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
87	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 4-01 d.8 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (2.4+1.60)*2	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
89	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNNR-W 3 d.8 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 1.85*4.20	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 4-01 d.8 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
92	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
93	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 4-01 d.8 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.85*2+4.00*2)*3	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
95	kalk. własna d.8	Roboty instalacyjne - wykonanie nowych podejść zasilających i odprowadzających pod umywalki wraz z montażem armatury - 6 umywalk, 6 baterii z mieszaczem, półeczki PCV	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
96	kalk. własna d.8	Roboty instalacyjne - wykonanie nowych podejść zasilających i odprowadzających pod miskiu ustępowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
97	kalk. własna d.8	Roboty instalacyjne - wymiana opraw oświetleniowych i włączników	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
98	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.20* 1.85	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
99	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		4.20* 1.85	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
100	NNRNKB d.8 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 7 4.20* 1.85	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
101	KNR-W 2-02 d.8 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany	m ²		
		4.20* 1.85	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
102	KNR-W 2-02 d.8 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		4.20* 1.85	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
103	KNR-W 2-02 d.8 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w wywnięciem naściany	m ²		
		1.85*4.2	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
104	KNR-W 2-02 d.8 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		1.85*4.2	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
105	KNR 2-02 d.8 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, (1.85*4.2*2+4.00*2)*3	m ²		
			m ²	70.620	
				RAZEM	70.620
106	KNR 2-02 d.8 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach - UWAGA: tynki zatarte pod malowanie (1.85*4.2*2+4.00*2)*3	m ²		
			m ²	70.620	
				RAZEM	70.620
107	KNR 2-02 d.8 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - FARTUCH PRZY UMYWALKACH	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
108	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.85*4.2 *2+4.00*2)*3-4	m ²	66.620	
				RAZEM	66.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 d.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (1.85*4.2*2+4.00*2)*3-4	m ² m ²	66.620	
				RAZEM	66.620
110 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.85*4.2	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
111 d.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.20* 1.85*4.2	m ² m ²	32.634	
				RAZEM	32.634

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	SALA TYGRYSKI						
2	LOGOPEDA						
3	POKÓJ NAUCZYCIELSKI						
4	SALA KUBUSIE						
5	KORYTARZ						
6	KLATKA SCHODOWA						
7	ŁAZIENKA KUBUSIE						
8	ŁAZIENKA TYGYSKI						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 11	SALA TYGRYSKI						
2	12 - 22	LOGOPEDA						
3	23 - 33	POKÓJ NAUCZYCIELSKI						
4	34 - 44	SALA KUBUSIE						
5	45 - 55	KORYTARZ						
6	56 - 59	KLATKA SCHODOWA						
7	60 - 85	ŁAZIENKA KUBUSIE						
8	86 - 111	ŁAZIENKA TYGYSKI						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: