

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI NA PÓŁCE WAŁOWEJ
WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W M. STARE KOLNIE, DZ. NR 164 KM 1
ADRES INWESTYCJI : STARE KOLNIE
INWESTOR : GMINA POPIELANÓW
ADRES INWESTORA : UL.OPOLSKA 13 , 46-090 POPIELANÓW
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ.ARCH.MACIOSZEK MATEUSZ 06/OPOKK/2015
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ BEATA KUPCZYK
DATA OPRACOWANIA : 2018-07-17

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-07-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45220000-5	DOJAZD OD UL.PARTZYANTW DO WIEJSKIEJ + ODCINEK 1			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - TYCZENIE	km		
		0.33	km	0.330	
				RAZEM	0.330
2	KNR 2-31 d.1 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		330.00*3.50	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
3	KNR 2-31 d.1 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - frezowina asfaltowa szł	m ²		
		330 *3.50	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
4	KNR 2-31 d.1 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		330*3.50	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
5	KNR 2-31 d.1 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		330*3.50	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
6	KNR 2-31 d.1 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		330*2.00	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kzm	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł