

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG  
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY POPIELÓW  
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>  
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : KOSZTORYS INWESTORSKI  
ADRES WYKONAWCY : KOSZTORYS INWESTORSKI  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK UPR. BUD. 06/OPOKK/2015  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ BEATA KUPCZYK  
DATA OPRACOWANIA : 2018-07-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-07-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Popielów</b>			
<b>1.1</b>	<b>45500000-2</b>	<b>Boczna od ul. Brzeskiej</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - TYCZENIE	km		
		0.10	km	0.100	
				RAZEM	0.100
d.1.1	2 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		20*8+80*2.50	m <sup>2</sup>	360.000	
				RAZEM	360.000
d.1.1	3 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 14 cm - NAWIERZCHNIA Z FREZOWINY ASFALTOWEJ	m <sup>2</sup>		
		20*8+80*2.50	m <sup>2</sup>	360.000	
				RAZEM	360.000
d.1.1	4 KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
<b>1.2</b>		<b>ul. Jakuba Kani</b>			
d.1.2	5 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		300.00*2.80	m <sup>2</sup>	840.000	
				RAZEM	840.000
d.1.2	6 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA	m <sup>2</sup>		
		300*2.80	m <sup>2</sup>	840.000	
				RAZEM	840.000
<b>2</b>		<b>KARŁOWICE</b>			
<b>2.1</b>		<b>ul. Bocznobrzaska</b>			
d.2.1	7 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - profilowanie zjazdu na drogę powiatową	m <sup>2</sup>		
		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
d.2.1	8 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		140.00*2.80	m <sup>2</sup>	392.000	
				RAZEM	392.000
d.2.1	9 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA	m <sup>2</sup>		
		140.00*2.80	m <sup>2</sup>	392.000	
				RAZEM	392.000
<b>2.2</b>		<b>droga Stare Kolnie - Karłowice - Wapienniki</b>			
d.2.2	10 kalk. własna	Dostawa i wbudowanie w nawierzchniowe ubytki kamienia 0-0315 w ilości 30 ton	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.3</b>		<b>ul. Karłowiczki - część gminna</b>			
d.2.3	11 kalk. własna	Dostawa i wbudowanie w nawierzchniowe ubytki kamienia 0-0315 w ilości 60 ton	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>RYBNA</b>			
<b>3.1</b>		<b>ul. Krótka ( od ul. Wiejskiej do Ogrodowej + do Boiska)</b>			
d.3.1	12 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		285*3.00+85.00*3.00	m <sup>2</sup>	1110.000	
				RAZEM	1110.000
d.3.1	13 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		1110	m <sup>2</sup>	1110.000	
				RAZEM	1110.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3.1	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm  1110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1110.000	
				RAZEM	1110.000
15 d.3.1	KNR 2-31 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 1110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1110.000	
				RAZEM	1110.000
16 d.3.1	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA  1100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1100.000	
				RAZEM	1100.000
17 d.3.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY  (285+85.00)/1000	km  km	  0.370	
				RAZEM	0.370
<b>4</b>		<b>Malowanie ścieżek rowerowych - Stare Siolkowice - Popielów - piktogramy + projekt organizacji ruchu</b>			
18 d.4	kalk. własna	Malowanie ścieżek rowerowych - Stare Siolkowice - Popielów - piktogramy +  1.00	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	<b>Popielów</b>				
1.1	45500000-2	<b>Boczna od ul. Brzeskiej</b>				
1	KNR 2-01 0119-03 1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - TYCZENIE	km	0.100	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 1 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	360.000	0.00	0.00
3	KNR 2-31 0204-05 1 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 14 cm - NAWIERZCHNIA Z FREZOWINY ASFALTOWEJ	m <sup>2</sup>	360.000	0.00	0.00
4	KNR 2-01 0119-03 1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - POMIAR POWYKO-NAWCZY	km	0.100	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>ul. Jakuba Kani</b>				
5 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	840.000	0.00	0.00
6 d.1. 2	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA	m <sup>2</sup>	840.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>KARŁOWICE</b>				
2.1		<b>ul. Bocznobrzeska</b>				
7 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - profilowanie zjazdu na drogę powiatową	m <sup>2</sup>	40.000	0.00	0.00
8 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	392.000	0.00	0.00
9 d.2. 1	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA	m <sup>2</sup>	392.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>		<b>droga Stare Kolnie - Karłowice - Wapienniki</b>				
10 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i wbudowanie w nawierzchniowe ubytki kamienia 0-0315 w ilości 30 ton	kpl.	1.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3</b>		<b>ul. Karłowiczki - część gminna</b>				
11 d.2. 3	kalk. własna	Dostawa i wbudowanie w nawierzchniowe ubytki kamienia 0-0315 w ilości 60 ton	kpl.	1.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>RYBNA</b>				
<b>3.1</b>		<b>ul. Krótka ( od ul. Wiejskiej do Ogrodowej + do Boiska)</b>				
12	KNR 2-31 0103-d.3.04 z.o.2.13.1 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	1110.000	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0204-d.3.051 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	1110.000	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0204-d.3.051 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	1110.000	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0204-d.3.061 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>	1110.000	0.00	0.00
16	KNR 2-31 0204-d.3.051 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - FREZOWINA ASFALTOWA	m <sup>2</sup>	1100.000	0.00	0.00
17	KNR 2-01 0119-d.3.031 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - POMIAR POWYKO-NAWCZY	km	0.370	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Malowanie ścieżek rowerowych - Stare Siołkowice - Popielów - piktogramy + projekt organizacji ruchu</b>				
18 d.4	kalk. własna	Malowanie ścieżek rowerowych - Stare Siołkowice - Po- pielów - piktogramy +	kpl.	1.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Popielów				0.00
1.1	Boczna od ul. Brzeskiej				0.00
1.2	ul. Jakuba Kani				0.00
2	KARŁOWICE				0.00
2.1	ul. Bocznobrzaska				0.00
2.2	droga Stare Kolnie - Karłowice - Wapieniki				0.00
2.3	ul. Karłowiczki - część gminna				0.00
3	RYBNA				0.00
3.1	ul. Krótka ( od ul. Wiejskiej do Ogrodowej + do Boiska)				0.00
4	Malowanie ścieżek rowerowych - Stare Siołkowice - Popielów - piktogramy + projekt organizacji ruchu				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł