

**PRZEDMIAR  
REMONT DRÓG cz2**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : ULICA CICHA W . KARŁOWICE  
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY POPIELÓW  
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>  
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : Gmina POpielów  
ADRES WYKONAWCY : Gmina POpielów  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK UPR. BUD. 06/OPOKK/2015  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ BEATA KUPCZYK  
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>MODERNIZACJE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Karłowice - ul. Cicha</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - TYCZENIE	km		
		0.280	km	0.280	
				RAZEM	0.280
d.1.1	2 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		280*3.20+60	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
d.1.1	3 KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		896.00+60	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
d.1.1	4 KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		956	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
d.1.1	5 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		956	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
d.1.1	6 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Krotność = 2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
d.1.1	7 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	8	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Cichej i Brzeskiej, wraz z zakupem i montażem znaków drogowych w ilości i rodzaju wynikającym z projektu organizacji ruchu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	MODERNIZACJE				0.00
1.1	Karłowice - ul. Cicha				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	MODERNIZACJE	0.00				0.00%
1.1	1 - 8	Karłowice - ul. Cicha	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł