

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 1008200
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 74, 441, 439, 35, 25, 11
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów
WYKONAWCA ROBÓT : ---ZAMÓWIENIE PUBLICZNE---
ADRES WYKONAWCY : ---ZAMÓWIENIE PUBLICZNE---
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ.ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK - 06/OPOKK/2015
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : INŻ TOMASZ JONEK
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg;
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.238	km km	1.238	
				RAZEM	1.238
2		Roboty drogowe.			
2	KNR AT-03 d.2 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników < droga > 3,5 x 1,238 =4333 < mijanki > 4(17x1,5 +2x4x1,5)= 150 < zjazdy ndrogi gminne dz. nr 35,25,11 > 3(3,5 x 10) = 105 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
4	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
5	KNR 2-01 d.2 0211-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4508 x 0,4 x 0,9 =1622,88 1622.88	m ³ m ³	1622.880	
				RAZEM	1622.880
6	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II 1622.88	m ³ m ³	1622.880	
				RAZEM	1622.880
7	KNR 2-31 d.2 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
8	KNR 2-31 d.2 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
9	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
10	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
11	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/ m ² 4508.00	m ² m ²	4508.000	
				RAZEM	4508.000
12	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 1622.88	m ² m ²	1622.880	
				RAZEM	1622.880
13	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 < krawężniki najazdowe > 6 x7 x 0,06 = 2,52 < oporiki betonowe -mijanki > 4 x50 x 0,05 =10 12.50	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
14	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-31 d.2 0403-05	Montaż oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej < mijanki > 4 x 2x22 176.00	m m	176.000	
				RAZEM	176.000
16	KNR 2-31 d.2 0816-03	Analogia.Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm 6 x 6 m 36.00	m m	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 13-12 d.2 1505-03	Przepusty z rur betonowych o średnicy 800 mm 6 x 6 = 36 36.00	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 2-31 d.2 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 9.00	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-31 d.2 0605-05	Analogia.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm 12	ściank. ściank.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 2-11 d.2 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej o gr.15 cm 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR 15-01 d.2 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 4000.00	m ² m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
22	KNR 2-01 d.2 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
23	KNR 2-31 d.2 1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- wu 1100.00	m m	1100.000	
				RAZEM	1100.000
24	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - dotyczy pobocza < pobocze > 1100 x 0,75 x2 + 4 x 2 x0,75 x 10 1710.00	m ² m ²	1710.000	
				RAZEM	1710.000
25	KNR 2-31 d.2 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-31 d.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	Kalkulacja d.2 indywidualna	Koszt dostosowania się do warunków wykonywania robót (koszt opracowania i wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót , koszt wykonania mapy powykonawczej) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty pomiarowe				0.00
2	Roboty drogowe.				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty pomiarowe	0.00				0.00%
2	2 - 27	Roboty drogowe.	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł